

关于山东保蓝环保有限公司环境保护专用设备生产项目 环境影响报告表的审批意见

山东保蓝环保有限公司：

报来《环境保护专用设备生产项目环境影响报告表》（山东鲁蒙环境服务有限公司 编制）收悉。经研究，根据环评文件批复如下：

一、项目基本情况

山东保蓝环保有限公司拟建设“环境保护专用设备生产项目”，拟建项目位于淄博经济开发区沅水镇昌国东路199号，项目总投资1000万元，其中环保投资100万元，占地面积12000平方米，属于新建项目。主要原辅材料为钢材、型材、标准件、电器配件、底漆（环氧富锌底漆）、面漆（醇酸树脂漆）、稀释剂等，主要生产设备为激光下料机、剪板机、折弯机、卷板机、卷管机、钻床、喷漆房、喷砂房等。原材料经切割下料、折弯、卷板/卷管、钻孔、焊接、喷砂、喷漆、质检、组装等工序制得产品。项目建成后年产400套环境保护专用设备（其中100套/年废气除尘设备、100套/年废气脱硫脱硝设备、100套/年VOCs废气治理设备、100套/年废气消白设备）。

该项目环境影响报告表及相关材料已在淄博经济开发区网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。同意该项目按申报工艺、规模、地点和污染防治措施等进行建设。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期间应落实报告表提出的各项污染防治措施。

（二）废气污染防治。项目运营期生产须在密闭车间内进行，喷砂过程中产生的粉尘经1#滤筒除尘器处理，废钢砂经旋风收尘，携带的喷砂粉尘进入2#滤筒除尘器处理后一同由一根15m高排气筒（编号DA001）排放；喷漆、晾干废气经收集，喷淋塔+除雾器+沸石模块+活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒（DA002）排放；激光切割产生的烟尘经集气罩收集，自带的烟尘净化器处理后无组织排放；等离子切割和焊接过程产生的烟尘经集气罩收集，移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；喷漆房未收集的废气无组织排放，通

过加强装置、车间密闭，加强生产管理等措施，减少废气的无组织排放。有组织颗粒物执行山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；VOCs和二甲苯排放执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37-2801.5-2018）表2、表3相关要求；厂区内VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

（三）废水污染防治。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。项目运营期生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运；喷淋塔循环排污水作为危险废物委托资质单位进行处理，不得外排。

（四）噪声污染防治。优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。

（五）固废污染防治。严格按固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。项目运营期产生的下脚料和金属屑、废包装袋、废钢砂、焊接烟尘净化器收集的烟尘、废滤筒、滤筒收集的粉尘须合规处置；生活垃圾、废含油抹布和手套由环卫部门清运；废漆桶、漆渣、废沸石、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废液压油、废油桶（废润滑油桶、废液压油桶）、喷淋塔循环排污水属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般固体废物暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行贮存，严格执行《危险废物转移管理办法》。

（六）该项目建成后，主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作，落实排污许可证执行报告制度。

（七）加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险

应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。

（八）强化环境信息公开与公众参与机制。按照信息公开有关要求，建立完善的信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（九）其他要求。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施；严格落实报告提出的环境管理及监测计划。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。原料存放区、产品存放区、生产加工区要界限分明，无交叉作业现象，通道线内不得摆放任何物品阻碍通行。

三、严格落实“三同时”制度。你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入生产或者使用。

四、严格落实重大变动重新报批制度。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。对污染防治设施依法依规开展安全风险评估和隐患排查，及时消除安全隐患，并按规定报安全生产主管部门。

六、区生态环境保护综合执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

淄博市生态环境局经济开发区分局

2026年4月30日